

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 53 /SXD-QLXD

V/v hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường THPT số 2 Tư Nghĩa; Hạng mục: Xây dựng nhà để xe giáo viên, sửa chữa nâng cấp sân, bồn cây phía trước nhà hiệu bộ và dây lớp học 10 phòng 02 tầng, Sửa chữa dây lớp học 14 phòng 02 tầng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Trường THPT số 2 Tư Nghĩa

Ngày 03/01/2019, Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 451/TTr-TN2 ngày 29/12/2018 của quý cơ quan về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường THPT số 2 Tư Nghĩa; Hạng mục: Xây dựng nhà để xe giáo viên, sửa chữa nâng cấp sân, bồn cây phía trước nhà hiệu bộ và dây lớp học 10 phòng 02 tầng, Sửa chữa dây lớp học 14 phòng 02 tầng, mã hồ sơ SXD0021900101; kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy mô, nội dung sửa chữa: Tổng diện tích sân lát gạch terazzo của Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình do quý cơ quan nộp thẩm định, diện tích 1902,2m² nhỏ hơn nhiều so với tổng diện tích cho phép tại Công văn số 7803/UBND-KGVX ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh, tổng diện tích 2381m². Đề nghị Chủ đầu tư cập nhật, bổ sung.

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Hồ sơ thiết kế sơ sài, chưa đủ cơ sở thẩm định, cụ thể:

- Phần thiết kế bản vẽ thi công sân lát gạch terazzo chưa đủ cơ sở xác định tổng diện tích, đề nghị bổ sung.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Sửa chữa dây lớp học 14 phòng 02 tầng chưa có, đề nghị bổ sung.

- Hồ sơ TKBVTC nhà để xe:

+ Chưa thể hiện chi tiết khung kèo, đề nghị bổ sung.

+ Móng thiết kế hình trụ có kích thước (600x600x900)mm là chưa đảm bảo khả năng chịu lực, đề nghị tính toán, bổ sung.

- Dự toán: Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện tiết kiệm chi 10% tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Với lý do trên, Sở Xây dựng hoàn trả hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường THPT số 2 Tư Nghĩa; Hạng mục: Xây dựng nhà để xe giáo viên, sửa chữa nâng cấp sân, bồn cây phía trước nhà hiệu bộ và dây lớp học 10 phòng 02 tầng, Sửa chữa dây lớp học 14 phòng 02 tầng, mã hồ sơ SXD0021900101 để quý Cơ quan bổ sung, hoàn chỉnh.

Đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế nghiêm túc trong quá trình lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu hồ sơ theo đúng quy định trước khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định.

Đề nghị quý cơ quan liên hệ bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhận lại hồ sơ của công trình nêu trên.

Đề nghị quý Cơ quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở: TC, GD&ĐT;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).

